

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่หมู่บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๙
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่
 คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อปต.๘/๒๕๖๑ อ้างอิงแบบ ท.๑-๐๑ โครงการ ๑
 ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวดุขฎิ จันทคราม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๖.๒ นายชัยทัต วงศ์อินตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นายอุทิศ ไทยอาษา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

ที่ ยส.๗๖๒๐๓/

วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้าง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย ๒๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อปต.๘/๒๕๖๑ อ้างอิงแบบ ท.๑-๐๑ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย มีมติจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว นั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามใบแสดงประมาณ วัสดุและราคากลาง (ปร.๔ และ ปร.๕) ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ)


(นางสาวดุขุฎิ จันทคราม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยทัต วงศ์อินตา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอุทิศ ไทยอาสา)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)


(นางสาวดุขุฎิ จันทคราม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต

(ลงชื่อ)

(นายรุจน์ พลไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งของนายกอบต.โนนเปือย

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้
- ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

เหตุผล.....

(ลงชื่อ)

(นายประสาธ กองศรีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย


บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๙ ปริมาณงานโดยก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อปต.๘/๒๕๖๑ อ้างอิงแบบ ท.๑-๐๑ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย มีมติจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวดุขฎิ์ จันทคราม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชัยทัต วงศ์อินตา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอุทิศ ไทยอาษา)

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๙

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุตุขุม จังหวัดยโสธร

ประเภทงาน งานทาง

แบบเลขที่

อบต.นป. ๘ /๒๕๖๑ อ้างอิง แบบ ท๑ -๐๑

สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๙

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุตุขุม จังหวัดยโสธร

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน,ภาษี (%)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๙	๒๒๖,๕๐๗.๘๕	๑.๓๖๒๔	๓๐๘,๕๙๔.๓๐	ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.๐๐ %				
	- เงินประกันผลงานหัก..๐.๐๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.๐๐ %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐ %				
	- น้ำมันลิตรละ ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท				
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ				๓๐๘,๕๙๔.๓๐	บาท
ปรับลดค่าก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม				๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
				ราคาเฉลี่ย	๖๑๘.๕๖ บาท/ตร.ม.

(

สามแสนบาทถ้วน


)

(ลงชื่อ)


 (นางสาวดุขุณี จันทคราม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายชัยทัต วงศ์อินตา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายอุทิศ ไทยอาษา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๔

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๕.๐๐ ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๔

แบบเลขที่ อบต.นป. ๘ /๒๕๖๑ อ้างอิง แบบ ทด -๐๑


ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
๑	ดินถมพื้นที่เดิม	ลบ.ม.	-	๔๕.๐๐	-	๑๕.๐๐	-	-	
๒	ลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	๑๓๐.๐๐	-	๑๕.๐๐	-	-	
๓	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	๒๔.๒๕	๔๖๘.๐๐	๑๑,๓๔๙.๐๐	๖๔.๐๐	๑,๕๕๒.๐๐	๑๒,๙๖๑.๐๐	
๔	คอนกรีต ค๒ (Strength ๒๕๐ ksc)	ลบ.ม.	๗๒.๗๕	๒,๑๕๕.๐๐	๑๕๖,๗๗๖.๒๕	๓๔๕.๐๐	๒๕,๐๙๘.๗๕	๑๘๑,๘๗๐.๐๐	
๕	เหล็ก SD ๓๐ Dia ๑๖ มม.	ตัน	๐.๐๙	๒๓,๓๘๙.๐๐	๒,๐๓๙.๕๙	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๐.๘๐	๒,๑๗๐.๓๙	
๖	เหล็ก SR ๒๔ Dia ๑๕ มม.	ตัน	๐.๐๕	๒๐,๔๗๐.๐๐	๑,๑๐๓.๙๙	๑,๕๐๐.๐๐	๘๐.๙๐	๑,๑๘๔.๘๙	
๗	เหล็ก SR ๒๔ Dia ๑๔ มม.	ตัน	๐.๐๒	๒๑,๘๗๐.๐๐	๔๙๘.๕๓	๑,๕๐๐.๐๐	๓๔.๑๙	๕๖๖.๗๒	
๘	เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด ๔ มม. ๒๐x๒๐ ซม. #	ตร.ม.	๔๘๕.๐๐	๓๐.๐๐	๑๔,๕๕๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๔๒๕.๐๐	๑๖,๙๗๕.๐๐	
๙	ไม้แบบ	ตร.ม.	๔๓.๖๕	๙๘.๐๐	๔,๒๗๗.๗๐	๘๐.๐๐	๓,๔๙๒.๐๐	๗,๗๖๙.๗๐	
๑๐	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	๑๔.๕๕	๑๓๐.๐๐	๑,๖๐๐.๕๐	๑๕.๐๐	๒๑๘.๒๕	๑,๘๑๘.๗๕	
๑๑	งานรอยต่อคอนกรีต	เมตร	๑๔๕.๕๐	๓.๘๐	๕๕๒.๙๐	๕.๐๐	๗๒๗.๕๐	๑,๒๘๐.๔๐	
๑๒	ป้ายโครงการ	ตร.ม.	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ตร.ม.	๑.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
	รวม				๑๙๖,๗๔๘.๔๖		๓๓,๗๕๙.๔๐	๒๒๖,๕๐๗.๘๕	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวดุขุณี จันทคราม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชัยทัต วงศ์อินตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอุทิศ ไทยอาษา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน